

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y
Remont drogi transportu rolnego w m-c. Gnojnik w str.
Trojanowskiej i Jaroszek

Inwestor: Gmina Gnojnik

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący: Kazimierz Plebańczyk

.....

O P I S

Remont drogi gminnej transportu rolnego w m-c.Gnojnik
 "W str. Trojanowskiej i Jaroszek"
 maj 2012
 Gmina Gnojnik
 Roboty w zakresie remontu dróg:CPV-45233142-6

K O S Z T O R Y S S K R Ó C O N Y

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot	Jedn.	Wartość
1 Roboty ziemne i przygotowawcze				
1.001 KNNR 1/201/7 (1) Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II mechaniczne plantowanie i korytowanie	150,000		m3	
2 Podb. z krusz. łamanego stab. mech.				
2.001 KNNR 6/113/4 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm	1 000,0		m2	
2.002 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	1 000,000		m2	

Z E S T A W I E N I E M A T E R I A Ł Ó W

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Miał kamienny łamany (kruszyzny) 0-4.0 mm	t	14,3		
Tłuczeń kamienny niesortowany	t	488		
Woda przemysłowa	m3	23		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				

Z E S T A W I E N I E S P R Z E T U

Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
Koparka jednozaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.60 m3 (1)	m-g	4,35		
Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1)	m-g	5,2		
Samochód samowładowy do 5 t (1)	m-g	17,4		
Samochód skrzyniowy 5-10 t (1)	m-g	1,1165		
Walec statyczny samojezdny (1)	m-g	64,3		
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	1,54		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):				93,906

T A B E L A E L E M E N T Ó W S C A L O N Y C H

Element	Wartość z narzut.
1 Roboty ziemne i przygotowawcze	

| Suma elementów

|

|

