

O P I S

Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik
 data 24.01.2014 r.
 Gmina Gnojnik 32-864 Gnojnik 363
 Roboty w zakresie CPV 45233200-1 różnych nawierzchni
 CPV 45233253-7 chodniki
 Obiekt na DZ. NR. 138
 Opracował: Kazimierz Plebańczyk
 32-851 Jadowniki ul. Staropolska 31

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
1 Rozbiórki - Roboty przygotowawcze			
1.001 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa ścieżek w parku terenie pagórkowatym lub górskim			
1 = 1,0	1,0		km
2 Roboty Ziemne			
2.001 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ścieżki parkowe 476+830+193	1 499,0		m2
2.002 KNNR 1/103/5 Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 46-55 cm	10		szt
2.003 KNNR 1/104/5 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55 cm	10		szt
3 Konstrukcja nawierzchni chodnika ścieżek			
3.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm ścieżki 476+830 plac pod altane 193	1 306,0 193,0		m2
3.002 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm tłuczeń ścieżki 476+830 place pod stoły i ławki altane 193	1 306,0 193,0		m2
3.003 KNNR 6/502/2 (1) Ścieżki Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 20% kolor ścieżki 476	476,0		m2
3.004 KNNR 6/502/3 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 20 % kolor ścieżka szer. 3,5m 830 plac pod altane 193	830,0 193,0		m2
4 Obrzeża betonowe			
4.001 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową chodnik ścieżki (191,7+236,53)*2	856,46		

place

193

=

193,0

1 049,5

|
|m|

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot	Jedn.
4.002 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła - 0,02 m3/mb 1049,5*0,10*0,10 = 10,495	10,5		m3
4.003 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ścieżki plac przy boisku 16+16+35,5 = 67,5	68		m
4.004 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem 68*0,09 = 6,12	6,120		m3
5 Zieleniec podłużny			
5.001 KNR 221/310/5 (1) Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim grunt kategorii I-II, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0.5 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000			
sosna górska 8 = 8,0			
plomyk szydłasty 14 = 14,0			
jałowiec rozesłany 18 = 18,0			
barwnik pospolity 43 = 43,0			
jałowiec płozący 14 = 14,0			
świdośliwa lamarcka 1 = 1,0			
śliwa karłowata 18 = 18,0			
śliwa wiśniowa 2 = 2,0			
kostrzewa sina 20 = 20,0			
Trzmielina Compactus 2 = 2,0			
	140,0		szt
6 Urządzenia małej architektury			
6.001 KNNR 111/103/1 Altana parkowa drewniana kryta gontem - kalkulacja indywidualna - (1 komplet) zestaw altana - komplet 1 = 1,0	1,0		
6.002 KNNR 111/104/2 Ławostół parkowy ozdobne z oparciem deski z drewna malowany impregnatem i lakierobjcą kolor ciemny brąz- dostawa i montaż - kalkulacja indywidualna (2 kpl) Ławostół (kpl.) 2 = 2,0	2,0		
6.003 KNNR 111/105/1 Stoisko składane z drewna malowane impregnatem i lakierobjcą - kalkulacja indywidualna (5 szt.) Stoisko składane z drewna malowane impregnatem i lakierobjcą - szt. 5 = 5,0	5,0		
6.004 KNNR 111/108/1 Tablica informacyjna drewniana z daszkiem z kytym gontem impregnowanym z montażem na met. kotwach w gruncie bet C20/25 kalkulacja indywidualna - (1 szt.) Tablica informacyjna drewniana z daszkiem z kytym gontem impregnowanym 1 = 1,0	1,0		